



COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI MORBEGNO

LEGGE REGIONALE 7/2000 – ARTICOLO 23

**INTERVENTI A SOSTEGNO
DELL'AGRICOLTURA IN MONTAGNA**

PREZZIARIO DI RIFERIMENTO 2007

Note:

Per i prezzi non compresi nel seguente prezziario dovranno essere utilizzati quelli riferiti al listino della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano, scontati del 25%, eventuali prezzi non previsti dovranno essere calcolati con apposita analisi prezzi, evverranno eventualmente verificati dall'ente attraverso analisi di mercato.

Per gli interventi in zone non raggiungibili con strade, è ammesso il trasporto con elicottero da formulare attraverso analisi dei costi in fase progettuale e liquidabile attraverso fatture in sede di consuntivo (tali maggiori costi potranno essere accolti previa verifica ed a insindacabile giudizio della C.M.).

Il computo metrico a corredo della domanda di contributo dovrà essere redatto utilizzando i prezzi di seguito riportati, per i lavori effettuati in economia diretta dovrà essere applicata una riduzione del 25%.

I prezzi sotto riportati sono da considerarsi IVA e spese tecniche escluse.

TRASPORTI	Unità di misura	Prezzo unitario €.
Trasporto con autocarro	q/km	0,05
Trasporto con elicottero per carichi da 7 q.li	minuto	23,00

Descrizione	u.m.	Prezzo unitario
Operaio comune	€/h.	14,00
Operaio specializzato	€/h.	17,00
MIGLIORAMENTI CULTURALI DEI PASCOLI		
Apertura di sentiero, da eseguire interamente a mano in terreno di qualsiasi natura e consistenza, della larghezza di ml. 1,00, con pendenza lievemente inclinata verso monte e sagomatura e rinsaldamento delle pendici. Si intendono compresi gli interventi intesi all'eliminazione della vegetazione infestante ed i lavori necessari al presidio e canalizzazione delle acque meteoriche. E' pure compresa l'individuazione del sentiero, con vernici di vario colore.	€/ml.	5,00
Formazione di graticciate viventi, compresa la fornitura di materiale.	€/ml.	20,00
Manutenzione straordinaria di strade esistenti della larghezza massima di mt. 3,00, con pendenze idonee alla percorrenza con mezzi meccanici, con fondo naturale. comprendenti opere di riassetto del tracciato del piano viabile, delle cunette, delle opere d'arte, compreso i ricarichi di ghiaia o pietrisco, nonché l'esecuzione di interventi idonei all'allontanamento delle acque meteoriche e la sistemazione mediante regolarizzazione delle eventuali scarpate	€/ml	6,00
Fornitura e posa di segnavia	Pezzo	17,00
Fornitura e posa in opera di canalette in legno con elementi segati a spigolo vivo	€/ml	25,00
Manutenzione alvei con rimozione schianti e piante sradicate, rimozione dei rifiuti ed taglio della vegetazione ostacolante il deflusso.	€/ml.	1,50 3,00
Esecuzione di almeno 2 sfalci dei prati compresa la rimozione del materiale di risulta.	€/ha	600,00
Spietramento in zone pascolive, compreso la concimazione	€/ha	[t4]1.050,0 0
Decespugliamento in zone pascolive, compreso la concimazione	€/ha	1.050,00
Abbeveratoio per il bestiame (tronco di larice m 4)	a corpo	210,00
Rinverdimento delle scarpate con semplice seminagione e concimazione	€/mq	0,60
Chiudenda tutta in legno di larice	€/ml	12,00

LAVORI MANUTENZIONE STRADE		
scavo di fondazione eseguito a mano compresa la sistemazione del materiale di risulta in un intorno di m. 30 ed ogni altro onere	mc.	50,00
come all'art. sopra ma eseguito con piccolo mezzo meccanico	mc	8,00
come all'art. sopra ma in roccia, demolizione di trovanti di volume superiore a 0,5 m	mc	35,00
scavo di sbancamento con piccolo mezzo meccanico compreso trasporto e sistemazione di materiale	mc	6,00
calcestruzzo di cemento R 325 dato in opera a qualsiasi altezza e profondità, compreso ecompensato nel prezzo l'ausilio di casseforme, il trasporto fino a 10 Km. dalla più vicina centrale di betonaggio, ed ogni altro onere per dare finita a perfetta regola d'arte, (escluso il trasporto con elicottero e il trasporto nelle zone di montagna non raggiungibili con autobetoniera) :		
Per fondazione a q. 2 di cemento	mc	95,00
Per strutture a q. 2,50 di cemento	mc	110,00
Per cordoli a q.3 di cemento	mc	125,00
muratura ciclopica sotto sagoma eseguita con massi sommariamente squadrati su 5 facce ed avente faccia a vista di superficie non superiore a mq. 1, eseguita con l'ausilio di mezzi meccanici compreso il reperimento del pietrame anche fuori dal cantiere, il trasporto, la lavorazione, l'intasamento con scaglie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.	mc	60,00
formazione di scogliera, mediante fornitura e posa di grossi massi di roccia compatta aventi forma poliedrica e volume non inferiore a 0,70 mc. provenienti da idonee cave.	mc	55,00
gabbioni metallici e scatola palvis 2,00 x 1,00 x 1,00 con maglie a doppia zincatura di cm. 8 x 10 e con filo dello spessore di mm. 3 forniti in opera compreso il colmamento con pietrame sistemato a mano in modo da formare paramento nelle facce a vista e nei tratti di combaciamento, compreso il reperimento del pietrame, le legature con filo di ferro zincato, il trasporto dei gabbioni al luogo d'impiego escluso il solo eventuale trasporto con elicottero.	mc	80,00
muratura in pietrame a secco sotto sagoma eseguita a mano compreso il reperimento del pietrame, il trasporto, la lavorazione e l'intasamento con scaglie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte solo eventuale trasporto con elicottero.	mc.	110,00
muratura in pietrame e malta eseguita sotto sagoma con pietrame posato a mano compreso il reperimento del pietrame, il trasporto e la lavorazione della malta di cemento ed ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.	mc	150,00
opere di manutenzione dei sentieri consistenti nel taglio dei cespugli invadenti a monte e a valle del sentiero, la pulizia dei sassi mossi presenti sulla sede del sentiero, la formazione di canalette trasversali per interrompere il ruscellamento, la riprofilatura del sentiero nei tratti degradati con l'ausilio di piccone .	Mq.	1,50
compenso per profilatura e sagomatura di cunette, pulizia canalette ed altri fossi di protezione .	ml	0,70
sistemazione scarpata a monte e a valle della strada con terreno vegetale compreso inerbimento.	mq.	1,90
scarifica e regolarizzazione del fondo stradale eseguita con mezzi meccanici	mq	2,20
massciata stradale con sistemazione della sede viabile costituito con ricarica di materiale inerte da ghiaia e ghiaietto di fiume o materiale detritico da cava, compreso trasporto, sistemazione, livellamento e compattamento, in opera a perfetta regola d'arte.	mc	26,00
pavimentazione di sede stradale in calcestruzzo e pietrame annegato compresa di rete elettrosaldata e predisposizione di sottofondo.	mq.	28,00
selciato in pietrame posto di coltello, spessore cm. 20 - 25 compreso scavo	mq	37,50
formazione di scalini nei tratti di sentiero degradato, mediante la posa di pietrame a coltello (perogni gradino) .	cad	6,50
Ferro tondo per c.a, rete elettrosaldata	€/kg	1,20

pavimentazione in conglomerato bitumoso per strato di collegamento e manto d'usura dello spessore reso non inferiore a cm. 7 composto da granulati, sabbia, additivi e bitume impastati a caldo mediante impastatrice a dosaggio automatico dato in opera con finitrice meccanica compresa la pulizia del piano di posa, la spalmatura di Kg 1,5/mq. di emulsione bitumosa e la successiva rullatura con compressore 12 - 16 C.:		
Spessore 8cm	mq.	11,50
Spessore 10 cm	mq.	13,50
fornitura e posa di canalette in ferro o in legno per attraversamento stradale per la raccolta ed il deflusso delle acque, compreso scavo per la posa ed ogni onere (lunghezza da ml. 3,50 fino a 4,50)	ml	24,00
cunettoni stradali eseguiti in cls. a q. 3,00 di cemento R325 per uno spessore di cm. 20, con rete elettrosaldata cm. 15 x 15 del diametro di 8 mm., tutto compreso	mq	34,00
tombini per attraversamenti stradali con tubolari di cemento vibro compressi, compreso scavo, reinterro, camicia di calcestruzzo di cemento dosata a q. 2,50 dello spessore di cm. 10, muretto d'imboccatura delle dimensioni minime di m. 2 x 1,50 x 0,30, pozzetto della superficie in pianta non inferiore a mq. 1 e quanto altro occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte compreso ogni onere e misurati secondo lo sviluppo effettivo dei soli tubolari		
tubolare diametro 50	ml	39,00
tubolare diametro 60	ml	42,00
tubolare diametro 80	ml	50,00
tubolare diametro 100	ml	56,00
tombini come sopra, senza pozzetto ma con muretti in testata a monte e a valle		
Tubolare diametro 50	ml	36,00
Tubolare diametro 60	ml	39,00
Tubolare diametro 80	ml	44,00
Tubolare diametro 100	ml	52,00

formazione di parapetto di protezione lungo il sentiero mediante fornitura e posa in opera di funi metalliche zincate (zincatura a norme UNI) diametro 10 mm., sostenute da pali in tubolare zincato del diametro esterno di 1", spessore 3 mm., posati ad un interasse di ml. 2,00 massimo, compresa la formazione dei fori di ancoraggio dei pali in roccia, la tesatura delle funi, la fornitura dei morsetti e dei tendi fune, la fornitura e posa delle controventature, la boiacca di cemento per l'ancoraggio dei tubi ed ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte; misurato da palo a palo disostegno	ml	19,80
come all'art. sopra ma realizzato in tondi di castagno o larice trattato	ml	17,50
formazione di graticciate viventi, compresa la fornitura di materiale	ml	11,25

LAVORI PER ADEGUAMENTO FABBRICATI RURALI		
Demolizione di strutture esistenti nel fabbricato, compreso l'accatastamento entro l'area di cantiere del materiale e successivo carico e trasporto in area opportunamente predisposta:		
per solai in legno	mq	13,50
orditura primaria e secondaria tetto in legno	mq	22,50
solo orditura secondaria sempre in legno	mq	12,00
rimozione manto di copertura in lastre di pietra	mq	8,00
rimozione coperture lamiera di ferro o plastificata compreso struttura portante sia in ferro che in legno	mq	4,00
sottofondi e pavimenti	mq	9,50
tavolati in mattoni forati	mq	8,00
tavolati in mattoni pieni	mq	11,00
murature in sasso	mq	25,00
intonaci sino a spessore di 3 cm.	mq	8,00

Realizzazione di murature in blocchi cavi di conglomerato di cemento e granulato di argilla espansa posti in opera con malta di cemento fino all'altezza di mt. 4,00:		
spessore 12 cm	mq	22,50
spessore 20 cm	mq	26,00
spessore 25 cm	mq	31,25
spessore 30 cm	mq	35,00
Realizzazione muratura in tavolati di mattoni forati posti in opera con malta di calce o cemento:		
cm.(8 x 12 x 24)	mq	20,50
cm.(4,5 x 15 x 30)	mq	17,00
Solaio misto piano in laterizio e C. A. in posa, ferro e armatura compreso, con solettona superiore in calcestruzzo R 250Kg./cmq. dello spessore di cm. 4	mq	43,50
Esecuzione di intonaci:	mq	
rustico tirato a frattazzo con malta di calce o cemento	mq	16,25
a civile con stabilitura in calce (compreso intonaco rustico)	mq	21,25
Pavimento in battuto di cemento costituito da sottofondo in cls. a 200 Kg. cemento R 325, cappa superiore in malta di cemento a 500 Kg. spessore cm. 2 e perfetta lisciatura	mq	18,50
solo cappa spessore cm. 2	mq	8,00
Tinteggiatura con applicazione di tinta a calce o a tempera in unico colore corrente tenue su superfici già intonacate a civile data a pennello in due strati	mq	2,40
Tinteggiatura a due riprese con pittura emulsionata idropittura su superfici intonacate a civile	mq	5,82
Tinteggiatura di superfici interne intonacate a civile con pittura epossidica senza solvente	mq	16,50
Impregnatura legno	€/mq	5,50
coperture tetti		
Struttura per grossa e piccola orditura del tetto da eseguire in legno, escluso capriate, compresi i tagli e la lavorazione occorrente per il suo adattamento, i legamenti in reggia di ferro, la chioderia, le staffe, staffoni e tiranti:		
legname d' abete 4 fili	mq	29,00
legname abete uso Trieste	mq	29,00
Legname per capriate in opera compresi i tagli e la lavorazione occorrente per il suo adattamento, i legamenti in reggia di ferro, la chioderia, le staffe e i tiranti:		
legname in abete 4 fili	mc	440,0
legname d'abete uso Trieste	mc	340,00
Copertura in lastre piane ondulate e curve in lamiera di ferro preverniciate o di materiale plastificato compreso struttura con travetti cm. (3 x 5) in legno o in ferro ad interasse cm. 50	mq	15,00
Manto di copertura in "piode" o materiale simile litoide	mq	55,00
Manto di copertura con "piode" recuperate	Mq	18,00
Fornitura e posa in opera di scossaline, colmo di tetti, canali di gronda e pluviali a sezione circolare in lamiera zincata preverniciata	mt	12,25

COSTI DI IMPIANTO PER 1.000 mq. DI PICCOLI FRUTTI

Viene ipotizzato un appezzamento della superficie netta di 1.000 mq. nudo da altra vegetazione e accessibile alle macchine operatrici.

RECINZIONE	€/ml	4,00
------------	------	------

Descrizione	Mirtillo Gigante €.
Scasso a macchina, aratura e fresatura	129,00
Arricchimento organico di fondo (50 sacchi di torba acida)	294,00
Concimazione chimica e correzione del pH (1q Nitrophoska Gold – 1q zolfo)	108,00
Paleria in cemento (facoltativo ad uso sostegno impianto di irrigazione) n. 108 pali h 2m.	232,00
Piantine n. 300 € 4,64 cad.	1.380,00
Materiali vari (fili accessori e minuteria; solo per impianto palificato)	67,00
Impianto irrigazione a goccia	320,00
Telo Pacciamante (antialga)	258,00
manodopera	1000,00
TOTALE	3.790,00

Descrizione	Lampone €.
Scasso a macchina, aratura e fresatura	129,00
Concimazione organica di fondo (40q letame; 4.000 3/q)	84,00
Concimazione chimica (1q Nitrophoska Gold)	67,00
Paleria in cemento n.140 pali h. 2.5m; € 2,99 cad	419,00
Piantine n. 1.000; € 1,29 cad.	1.510,00
Materiali vari (fili accessori e minuteria)	362,00
Telo pacciamante (antialga)	258,00
Impianto di irrigazione a goccia	434,00
manodopera	1000,00
TOTALE	4.293,00

Descrizione	Rovo €.
Scasso a macchina, aratura e fresatura	129,00
Concimazione organica di fondo (40q letame; 2,06 €/q.le)	84,00
Concimazione chimica (1q Nitriphosca Gold)	67,00
Paleria in cemento n.100 pali h 3m; € 4,13 cad.	410,00
Telo pacciamante (antialga)	258,00
Materiali vari (filio, ancore, minuteria)	362,00
Piantine n. 166; € 4,13 cad.	680,00
Impianto di irrigazione a goccia	434,00
manodopera	600,00
TOTALE	3.024,00

Descrizione	Ribes e uva spina €.
Scasso a macchina, aratura e fresatura	129,00
Concimazione organica di fondo (40q letame a 2,06 € / q.le)	84,00
Concimazione chimica (1q Nitrophoska Gold)	67,00
Paleria in cemento n. 108 pali h. 2m; € 2,99 cad.	374,00
Telo pacciamante (antialga)	258,00
Piantine n.300; € 3,35 cad.	1.080,00
Materiali vari (fili accessori e minuteria; ancore)	145,00
Impianto di irrigazione a goccia	351,00
manodopera	1000,00
TOTALE	3.438,00

Descrizione	Fragola €.
Scasso a macchina, aratura e fresatura	129,00
Concimazione organica di fondo (40q letame a a 2,06 € / q.le)	84,00
Concimazione chimica (1q Nitrophoska Gold)	67,00
Piantine n. 4.000; € 0,38 cad.	1.640,00
Pacciamatura	124,00
Impianto di irrigazione a goccia	351,00
manodopera	1000,00
TOTALE	3.395,00

Costi di impianto erbe officinali		
Tutta superficie		
Rosmarino, Lippia, Rabarbaro, Lavanda	x1000m²	x100m²
Scasso a macchina aratura e fresatura	129,00	13,00
Concimazione organica di fondo (60ql letame € 2,1q)	126,00	12,60
Correzione del pH (calce 2ql)	20,00	2,00
Piantine (70cmx40cm) n. 3600 € 0,5cad.	1800,00	180,00
Impianto di irrigazione a goccia	320,00	32,00
Pacciamatura su tutta la superficie	500,00	50,00
manodopera	1400,00	140,00
TOTALE	4295,00	430,00
Melissa, Menta, Issopo, Salvia, Ruta, Althaea, Valeriana	x1000m²	x100m²
Scasso a macchina aratura e fresatura	129,00	13,00
Concimazione organica di fondo (60ql letame € 2,1q)	126,00	12,60
Correzione del pH (calce 2ql)	20,00	2,00
Piantine (70cmx30cm) n. 4800 € 0,5cad.	2400,00	240,00
Impianto di irrigazione a goccia	320,00	32,00
Pacciamatura su tutta la superficie	500,00	50,00
manodopera	1800,00	180,00
TOTALE	5295,00	530,00
Timo, Origano, Maggiorana, Santoreggia, Achillea, Basilico	x1000m²	x100m²
Scasso a macchina aratura e fresatura	129,00	13,00
Concimazione organica di fondo (60ql letame € 2,1q)	126,00	12,60
Correzione del pH (calce 2ql)	20,00	2,00
Piantine(70cmx25cm) n.5700 € 0,50cad.	2850,00	285,00
Impianto di irrigazione a goccia	320,00	32,00
Pacciamatura su tutta la superficie	500,00	50,00
manodopera	1500,00	150,00
TOTALE	5445,00	545,00

Costi di impianto erbe officinali		
A Filari		
Rosmarino, Lippia, Rabarbaro, Lavanda	x1000m²	x100m²
Scasso a macchina aratura e fresatura	129,00	13,00
Concimazione organica di fondo (40ql letame € 2,1q)	84,00	8,50
Correzione del pH (calce 2ql)	20,00	2,00
Piantine (2mx40cm) n. 1250 € 0,5cad.	625,00	62,50

Impianto di irrigazione a goccia	320,00	32,00
Pacciamatura	250,00	25,00
manodopera	500,00	50,00
TOTALE	1928,00	193,00
Melissa, Menta, Issopo, Salvia, Ruta, Althaea, Valeriana	x1000m²	x100m²
Scasso a macchina aratura e fresatura	129,00	13,00
Concimazione organica di fondo (40ql letame € 2,1ql)	84,00	8,50
Correzione del pH (calce 2ql)	20,00	2,00
Piantine (2mx30cm) n. 1665 € 0,5cad.	832,50	83,25
Impianto di irrigazione a goccia	320,00	32,00
Pacciamatura	250,00	25,00
manodopera	600,00	60,00
TOTALE	2235,50	224,00
Timo, Origano, Maggiorana, Santoreggia, Achillea, Basilico	x1000m²	x100m²
Scasso a macchina aratura e fresatura	129,00	13,00
Concimazione organica di fondo (40ql letame € 2,1ql)	84,00	8,50
Correzione del pH (calce 2ql)	20,00	2,00
Piantine(2mx25cm) n 2000 € 0,5cad.	1000,00	100,00
Impianto di irrigazione a goccia	320,00	32,00
Pacciamatura	250,00	25,00
manodopera	750,00	75,00
TOTALE	2553,00	255,00

Costi di estirpazione e reimpianto dei vigneti terrazzati

Vite solo per vigneti regolarmente iscritti e certificati nell'inventario regionale	x1000m²	
Abbattimento e trasporto vegetazione , spietramento e livellamento del terreno		€. 25,80
Scasso e preparazione del terreno		€. 820,00
Concimazione di impianto		€. 62,00
Acquisto di barbatelle n° 400		€. 671,40
Acquisto pali di sostegno		€. 1.109,00
Concimazione		€. 214,80
Mano d'opera		€. 1.734,50
TOTALE		€. 4.637,50

PREZIARIO BASE DI RIFERIMENTO PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE BOSCHIVA

Descrizione	u.m.	Costo unitario base
Ripulitura di un Ha di bosco con schianti diffusi dovuti ad eventi meteorici o da altra causa (90 mc/ha) mediante il taglio, l'allestimento delle piante sradicate, schiantate e danneggiate, e l'esbosco del legname utilizzabile, compreso ogni onere per accertamento ramaglie negli spazi liberi	€/ha	1601,00
Ripulitura di un Ha di bosco con schianti diffusi sparsi (60 mc/ha) mediante il taglio delle piante danneggiate, ramatura e accatastamento del materiale di risulta ed eventuale esbosco del legname utilizzabile	€/ha	1.201,00
Ripulitura di un ha di superficie priva di vegetazione arborea invasa da specie infestanti mediante il taglio di arbusti ed accatastamento del materiale di risulta	€/ha	1.000,00
Ripulitura di un ha di bosco invaso da specie infestanti mediante il taglio di arbusti ed accatastamento del materiale di risulta	€/ha	915,00
Rinfoltimento di chiarie mediante apertura di buche e messa a dimora di almeno 700 piantine ad ettaro di latifoglie, compreso ogni onere e la fornitura franco cantiere del materiale vegetale	€/ha	1.201,00

Rinfoltimento di chiarie mediante apertura di buche e messa a dimora di almeno 700 piantine ad ettaro di conifere, compreso ogni onere e la fornitura franco cantiere del materiale vegetale	€/ha	1.116,00
Diradamento di un ha di superficie mediante interventi di selezione del soprassuolo effettuati nella fase in cui culmina l'incremento in altezza e finalizzati a regolarizzarne la densità ed a favorire un accrescimento rapido ed uniforme, compreso ogni onere per il taglio, la sramatura e l'accatastamento del materiale di risulta e l'eventuale esbosco del legname utilizzabile	€/ha	1.295,00
Esecuzione di un taglio fitosanitario su di un ha di superficie mediante l'eliminazione selettiva dei soggetti intristiti, deperenti, guasti, lesionati, affetti da fitopatie, compreso ogni onere per il taglio, la sramatura, la scortecciatura e accatastamento del materiale di risulta e l'eventuale esbosco del legname utilizzabile	€/ha	1.442,00
Conversione di un ha di bosco ceduo mediante ripulitura di piante deperenti, con selezione dei migliori polloni sulle ceppaie e diradamento selettivo, compreso ogni onere per il taglio, sramatura, accatastamento del materiale di risulta ed eventuale esbosco del legname utilizzabile	€/ha	1.280,00
Rimboschimento di superfici nude, mediante apertura di buche e messa a dimora di almeno 2.500 piantine ad ettaro di latifoglie, compreso ogni onere e la fornitura franco cantiere del materiale vegetale	€/ha	3.000,00
Rimboschimento di superfici nude, mediante apertura di buche e messa a dimora di almeno 2.500 piantine ad ettaro di conifere, compreso ogni onere e la fornitura franco cantiere del materiale vegetale	€/ha	2.597,00
Chiudenda con pali posti alla distanza di 2 m e dell'altezza minima di m 1.80 con diametro di testa di cm 6/8 con 4 o 6 ordini di filo di ferro zincato e spinato, data in opera, compreso ogni onere.	€/ml	8,00

REALIZZAZIONE/MANUTENZIONE MURETTI TERRAZZAMENTI

Prezziario per muretti/terrazzamenti in economia diretta:

Tipologia	Prezzo massimo per sito raggiungibile da strada €/mq.	Prezzo massimo per distanza da strada entro 100 m €/mq.	Prezzo massimo per distanza da strada oltre 100 m €/mq.
1	120,00	135,00	150,00
2	161,25	181,50	201,75
3	187,50	210,75	234,00

Prezziario per muretti/terrazzamenti in appalto:

Tipologia	Prezzo massimo per sito raggiungibile da strada €/mq.	Prezzo massimo per distanza da strada entro 100 m €/mq.	Prezzo massimo per distanza da strada oltre 100 m €/mq.
1	160,00	180,00	200,00
2	215,00	242,00	269,00
3	250,00	281,00	312,00

Tipologia 1: muratura in pietrame a secco o con l'ausilio di malta (altezza max 2,50);

Tipologia 2: muratura in pietrame a secco e malta con fondazioni in c.a. e rete elettrosaldata (altezza m2,50-3,50);

Tipologia 3: muratura in c.a. con rivestimento in pietrame (altezza oltre m 3,50);

Negli elaborati tecnici delle domande le misure dei muri dovranno essere sempre ricondotte ai mq. FUORI TERRA.

